

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคารที่พักบุคลากร โดยวิธีพิเศษ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคารที่พักบุคลากร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 24 กรกฎาคม 2560.....เป็นเงิน.... 5,012,995.81 บาท

(ห้าล้านหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์).....

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1ราคากลาง ปร.4 ปร.5 ปร.6.....


5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ดร.สำราญ	ทองแพง	ประธานกรรมการ
6.2 นายปิยะภัทร	ไวทยกุล	กรรมการ
6.3 นายธัชกร	พุทธรังค์	กรรมการ
6.4 นายสิระ	สุขซัง	กรรมการ
6.5 นางสาวนิตติยา	บุญปั้น	เลขานุการ



โครงการ


ก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นอาคารที่พักบุคลากร

ราคาากลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา

กองแผนงาน

งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง



รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อมอาคารที่พิบูลสงคราม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา กองแผนงาน งานส่งมอบงานและออกแบบก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หน่วย
1	รวมราคา ก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อมอาคารที่พิบูลสงคราม (วัสดุทั้งหมดที่มีของพื้นที่ก่อสร้างที่สภาพแปลนเดิม)	5,012,995.81	บาท
ตัวอักษร			

หมายเหตุ

รายละเอียดราคากลางนี้เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปประเมินมูลค่าที่ปรากฏ และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่เป็นจริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ดร.สำราญ ทองแพง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยะพัชร ไวยกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัชกร พุทธรังศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิระ สุขขันธ์)


ลงชื่อ.....เลขาธิการ
(นางศุภาวิไลศุขีดา บุญอินทร์)



สรุปผลการประมาณราคา
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคารที่ปลูกอาคาร
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยพะเยา
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
 ฝ่ายประเมินราคา กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 3 แผน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	VAT 7%	ค่าปรับปรังทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคารที่ปลูกอาคาร	3,851,706.35	1.3015	-	5,012,995.81	
สรุป	รวมราคาค่า ก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นอาคารที่ปลูกอาคาร				5,012,995.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ				5,012,995.81	
	ตัวอักษร ()				ห้าล้านหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)	




โครงการ ก่อสร้างถนน คลส.ทางเชื่อมอาคารที่กลุ่มอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา งานแบบแปลนและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบอยู่ที่.....
ประมาณราคาโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็น (เงินบาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
1	ก่อสร้างถนน คลส.ทางเชื่อมอาคารที่หมู่อาคาร								
	งานถนนจุดที่ 1 (450 ม.)								
	- งานปรับพื้นที่โดยใช้เครื่องจักร	1.00	งาน	-	-	80,100.00	80,100.00	80,100.00	
	- งานบดอัดดินถม 95%	270.00	ลบ.ม.	-	-	43.68	11,793.60	11,793.60	
	- งานชุดดินวางระบายน้ำ	180.00	ลบ.ม.	-	-	21.67	3,900.60	3,900.60	
	- งานทรายรองพื้นหนา 5 ซม.	135.00	ลบ.ม.	498.44	67,289.40	91.00	12,285.00	79,574.40	
	- คอนกรีต 240 ksc. Cylinder) หนา 0.15 ม.	405.00	ลบ.ม.	2,242.99	908,410.95	306.00	123,930.00	1,032,340.95	
	- ไม้แบบ	260.00	ตร.ม.	461.00	119,860.00	133.00	34,580.00	154,440.00	
	- ตะปู	50.00	กก.	36.45	1,822.50	-	-	1,822.50	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 mm. @ 0.20 ม.	2,700.00	ตร.ม.	27.00	72,900.00	5.00	13,500.00	86,400.00	
	- เหล็ก Dowel Bar RB 12 mm. @ 0.50 ม	220	กก.	19.93	4,384.60	3.30	726.00	5,110.60	
	- งานชุดหยวนผิวจราจร	2,700.00	ตร.ม.	-	-	30.00	81,000.00	81,000.00	
	- งานตัดรอยต่อ และหยอบคยงรอยต่อ	990.00	เมตร	13.43	13,295.70	22.16	21,938.40	35,234.10	
	- งานขอบคันทัน คลส. ขนาด 0.15X0.30 ม.	320.00	ม.	240.00	76,800.00	72.00	23,040.00	99,840.00	
	- รางระบาย คลส.	320.00	เมตร	700.00	224,000.00	-	-	224,000.00	
	- บ่อพักน้ำรูปขนาด 1.00X1.00 ม.	3.00	ชุด	6,900.00	20,700.00	2,070.00	6,210.00	26,910.00	
	- ฝาท่อพักเหล็กตะแกรง	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- ท่อ คลส. ขนาด 1 เมตร	35.00	ฟุต	2,200.00	77,000.00	-	-	77,000.00	
					1,596,963.15		413,003.60	2,009,966.75	
2	งานถนนและสถานีจอดรถจุดที่ 2								
2.1	งานถนน (120 ม.)								
	- งานปรับพื้นที่โดยใช้เครื่องจักร	1.00	งาน	-	-	148,900.00	148,900.00	148,900.00	
	- งานหินชุด (จากแหล่งเดิมภายในมหาวิทยาลัย)	11,250.00	ลบ.ม.	-	-	40.99	461,137.50	461,137.50	
	- งานขนำดินระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร	11,250.00	ลบ.ม.	-	-	11.14	125,325.00	125,325.00	
	- งานบดอัดดิน 95%	11,250.00	ลบ.ม.	-	-	43.68	491,400.00	491,400.00	



โครงการ ก่อสร้างถนน คลอง ทางขึ้นอาคารที่พักบุคลากร

สถานที่ก่อสร้าง ภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์

ฝ่ายประเมินราคา งบประมาณแบบขยายแบบพิเศษ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบราคาที่
ประเมินราคาโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็น (เงินบาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
	- งานขึ้นคอกทรงพื้นทาง 10 ซม. บดอัดแน่น 95 %	60.00	ลบ.ม.	514.02	30,841.20	40.59	2,435.40	33,276.60	
	- งานทรายรองพื้นหนา 5 ซม.	30.00	ลบ.ม.	498.44	14,953.20	91.00	2,730.00	17,683.20	
	- คอนกรีต 240 ksc. Cylinder) หนา 0.15 ม.	90.00	ลบ.ม.	2,242.99	201,869.10	306.00	27,540.00	229,409.10	
	- ไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	461.00	6,454.00	133.00	1,862.00	8,316.00	
	- ตะปู	25.00	กก.	36.45	911.25	-	-	911.25	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	600.00	ตร.ม.	27.00	16,200.00	5.00	3,000.00	19,200.00	
	- เหล็ก Dowel Bar RB 12 มม. @ 0.50 ม	55.00	กก.	19.93	1,096.15	3.30	181.50	1,277.65	
	- งานขี้หย่านผิวจราจร	600.00	ตร.ม.	-	-	30.00	18,000.00	18,000.00	
	- งานตัดรอยต่อ และหยอดทรายรอยต่อ	240.00	เมตร	13.43	3,223.20	22.16	5,318.40	8,541.60	
	- รางระบาย ค.ล.ล.	151.00	เมตร	700.00	105,700.00	-	-	105,700.00	
	- ป่อพักเส้นรุบขนาด 1.00x1.00 ม.	2.00	ชุด	6,900.00	13,800.00	2,070.00	4,140.00	17,940.00	
	- ผ่าบ่อพักเหล็กตะแกรง	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ท่อ คลล. ขนาด 1 เมตร	13.00	ฟุต	2,200.00	28,600.00	-	-	28,600.00	
2.2	งานदानจอตกร								
	- งานปรับพื้นที่โดยใช้เครื่องจักร	1.00	งาน	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- งานบดอัดดิน 95%	64.00	ลบ.ม.	-	-	43.68	2,795.52	2,795.52	
	- งานขึ้นคอกทรงพื้นทาง 10 ซม. บดอัดแน่น 95 %	18.00	ลบ.ม.	514.02	9,252.36	40.59	730.62	9,982.98	
	- งานทรายรองพื้นหนา 5 ซม.	18.00	ลบ.ม.	498.44	8,971.92	91.00	1,638.00	10,609.92	
	- คอนกรีต 240 ksc. Cylinder) หนา 0.15 ม.	27.00	ลบ.ม.	2,242.99	60,560.73	306.00	8,262.00	68,822.73	
	- ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	461.00	4,610.00	133.00	1,330.00	5,940.00	
	- ตะปู	15.00	กก.	36.45	546.75	-	-	546.75	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	176.00	ตร.ม.	27.00	4,752.00	5.00	880.00	5,632.00	
	- เหล็ก Dowel Bar RB 12 มม. @ 0.50 ม	10.00	กก.	19.93	199.30	3.30	33.00	232.30	
	- งานขี้หย่านผิวจราจร	176.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,280.00	5,280.00	
	- งานตัดรอยต่อ และหยอดทรายรอยต่อ	50.00	เมตร	13.43	671.50	22.16	1,108.00	1,779.50	
	รวมราคารายการที่ 2				520,212.66		1,321,526.94	1,841,739.60	

