

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีพิเศษ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 13 มีนาคม 2560.....เป็นเงิน.... 4,000,164.99 บาท
(สี่ล้านหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์).....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ราคากลาง ปร.4 ปร.5 ปร.6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ดร.สำราญ	ทองแพง	ประธานกรรมการ
6.2 นายปิยะภัทร	ไวทยกุล	กรรมการ
6.3 นายธัชกร	พุทธวงศ์	กรรมการ
6.4 นายสิระ	สุขขัง	กรรมการ
6.5 นายภิรมย์ศักดิ์	บุญปั้น	เลขานุการ



โครงการ

แก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา
ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง

ราคากลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา



รายการประมาณการ โครงการ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา
ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา


ฝ่ายประเมินราคา กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคา ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง	4,000,164.99	บาท
ตัวอักษร	(สี่ล้านหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏและราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ดร.สำราญ ทองแพง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปิยะภัทร ไวยกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายฉัตรกร พุทธวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสิระ สุขซัง)

ลงชื่อ..........เลขานุการ

(นายกิริมย์ศักดิ์ นุญปัน)



สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภท	โครงการ	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในมหาวิทยาลัยพะเยา
		ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง
เจ้าของโครงการ		มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง		มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายประเมินราคา		กองแผนงาน งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
ประมาณราคาเมื่อวันที่		13 ส.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	VAT 7%	ค่าปรับปรุงทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ก	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง	3,071,379.75	1.3024	-	4,000,164.99	
สรุป	รวมราคาค่า	ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง			4,000,164.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ				4,000,164.99	
	ตัวอักษร	(สี่ล้านหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์)				



โครงการ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา
ก่อสร้างทำนบดินกักเก็บน้ำพื้นที่ลำห้วยทับช้าง จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราควันที่ 13-มี.ค.-60

ฝ่ายประเมินราคา งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาโดย นายสิระ สุขซัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็น (เงินบาท)	
	แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา								
1	งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่ clearing ทางเข้าออกเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
	งานวางป่า(บริเวณแนวทำนบ)	3.00	ไร่	-	-	596.88	1,790.64	1,790.64	
2	งานวางระบายน้ำ คสล.								
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยรูปทรงลูกบาศก์	70.00	ลบ.ม.	2,242.99	157,009.30	306.00	21,420.00	178,429.30	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตพร้อมไม้ค้ำยัน	18.00	ตร.ม.	493.00	8,874.00	133.00	2,394.00	11,268.00	
	เหล็กเส้นกลม Dia.9 mm.(4.99 กก./เส้น)	4,156.00	กก.	18.16	75,472.96	4.10	17,039.60	92,512.56	
	ลวดผูกเหล็ก	125.00	กก.	34.11	4,263.75	-	-	4,263.75	
	ตะปู	30.00	กก.	36.45	1,093.50	-	-	1,093.50	
3	งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ							-	
	งานขุดดินร่องแกนทำนบดิน	2,260	ลบ.ม.	-	-	17.56	39,685.60	39,685.60	
	งานขนย้ายดินรตมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร	40,000	ลบ.ม.	-	-	11.19	447,600.00	447,600.00	
	งานดินถมบดอัดแน่น 95%ด้วยเครื่องจักรกล	40,000	ลบ.ม.	-	-	44.35	1,774,000.00	1,774,000.00	
	งานหินทิ้ง 30 ซม.	540	ลบ.ม.	747.66	403,736.40	150.00	81,000.00	484,736.40	
	รวมราคา							3,071,379.75	

