

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ชุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 84,318.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดวางถังน้ำใส โดยวิธีพิเศษ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... 9,860,000.00 บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน).....
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ชุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 84,318.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดวางถังน้ำใส
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 13 มีนาคม 2560.....เป็นเงิน.... 9,865,113.47 บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์).....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ราคากลาง ปร.4 ปร.5 ปร.6.....
 - 5.2.....
 - 5.3.....
 - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ดร.สำราญ	ทองแพง	ประธานกรรมการ
6.2 นายปิยะภัทร	ไวทยกุล	กรรมการ
6.3 นายรัชกร	พุกทองดี	กรรมการ
6.4 นายสิระ	สุขซัง	กรรมการ
6.5 นายภิรมย์ศักดิ์	บุญปั้น	เลขานุการ



โครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 84,318.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดวางถังน้ำใส

ราคากลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา



รายการประมาณการโครงการ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา

ชุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 84,318.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดวางถังน้ำใส

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคา ชุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 84,318.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดวางถังน้ำใส	9,865,113.47	บาท
ตัวอักษร	(เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)		

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.สำราญ ทองแพง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะภัทร ไททยกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัคร ทูทวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิระ สุขช้าง)

ลงชื่อ.....เลขานุการ


(นายภิรมย์ศักดิ์ บุญปัน)



**สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยา**

ประเภท	โครงการ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา		
	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 84,318.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมชุดวางถังน้ำใส		
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยพะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยพะเยา		
ฝ่ายประเมินราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	จัดทำโดย นายธัชกร พุทธิวงศ์	
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	VAT 7%	ค่าปรับปรุงทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ก	ก่อสร้าง					
1	งานชุดลอกอ่างเก็บน้ำ	3,741,840.44	1.2972	-	4,853,915.42	
2	ชุดวางถังน้ำใส คสล.	3,863,088.23	1.2972	-	5,011,198.05	
สรุป	รวมราคาค่า แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา				9,865,113.47	
■	คิดเป็นเงินประมาณ				9,865,113.47	
■	ตัวอักษร (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)					



โครงการ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 84,318.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดวางถังน้ำใส

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำโดย นายรัชกร พุทธวงศ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็น (เงินบาท)	
ก	งานก่อสร้าง								
1	งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ								
1.1	งานทำคันดินกั้นน้ำ								
	งานขุดแต่งดิน	1,800.00	ลบ.ม.	-	-	31.19	56,142.00	56,142.00	
	งานสูบน้ำที่ท่วมข้างออก	1.00	เหมา	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	งานขุดดิน	1,800.00	ลบ.ม.	-	-	31.19	56,142.00	56,142.00	
	งานขนย้ายดินรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร	1,800.00	ลบ.ม.	-	-	11.19	20,142.00	20,142.00	
1.2	งานขุดลอก								
	งานปรับพื้นที่ clearing ทางเข้าออกเครื่องจักร	1.00	เหมา	-	-	26,990.90	26,990.90	26,990.90	
	งานขุดดิน	84,318.63	ลบ.ม.	-	-	31.19	2,629,898.07	2,629,898.07	
	งานขนย้ายดินรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร	84,318.63	ลบ.ม.	-	-	11.19	943,525.47	943,525.47	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานของรายการ 1				-		3,741,840.44	3,741,840.44	
2	ขุดวางถังน้ำใส คสล.								
2.1	งานปรับบริเวณ และปักผัง	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
2.2	งานทรายหยาบ	35.00	ลบ.ม.	498.44	17,445.40	91.00	3,185.00	20,630.40	
2.3	งานคอนกรีตหยาบ 140 ksc. (cylinder)	35.00	ลบ.ม.	2,000.00	70,000.00	391.00	13,685.00	83,685.00	
2.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cylinder) กั้นซึม	350.00	ลบ.ม.	2,342.99	820,046.50	391.00	136,850.00	956,896.50	
2.5	งานไม้แบบ	1,600.00	ตร.ม.	493.00	788,800.00	133.00	212,800.00	1,001,600.00	
2.6	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 SR.24	208.00	กก.	23.14	4,813.12	4.10	852.80	5,665.92	
	- RB 9 SR.24	1,015.00	กก.	18.16	18,432.40	4.10	4,161.50	22,593.90	

