

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างโครงการก่อสร้างหอพระพุทธประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ก่อสร้างหอพระพุทธประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 24 กรกฎาคม 2560.....เป็นเงิน.... 5,011,680.48 บาท
(ห้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์).....

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1ราคากลาง ปร.4 ปร.5 ปร.6.....

5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ดร.สำราญ ทองแพง ประธานกรรมการ

6.2 นายปิยะภัทร ไวทยกุล กรรมการ

6.3 นางสาวนิตติยา บุญปั้น กรรมการ

6.4 นายสิระ สุขขัง กรรมการ

6. นายธัชกร พุทธวงศ์ เลขานุการ



โครงการ

ก่อสร้างหอพระพุทธ ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ราคากลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา

กองแผนงาน

งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง



รายการประมาณการ โครงการ ก่อสร้างหอพระพุทธ ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ ๐๘ ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาโครงการ ก่อสร้างหอพระพุทธ ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	5,011,680.48	
	ตัวอักษร (ห้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์)		

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏและราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาแท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.สำราญ ทองแพง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะภัทร ไวยกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนิตติยา บุญปิ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิระ สุขซัง)

ลงชื่อ.....เลขานุการ

(นายธัชกร พุทธวงศ์)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภท	งานก่อสร้าง		
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยพะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยพะเยา		
ฝ่ายประเมินราคา	งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง	กองแผนงาน	มหาวิทยาลัยพะเยา
แบบเลขที่		

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อ

24 08 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	VAT 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหอพระพุทธรูป ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา					
ก.	งานก่อสร้าง	3,844,087.96	1.3015	-	5,003,080.48	
ข.	งานครุภัณฑ์จัดหา	8,600.00	-	-	8,600.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	คิดเป็นเงินประมาณ				5,011,680.48	
	ตัวอักษร (ห้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)					



โครงการ ก่อสร้างหอพระพุทธรูป ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
1	ก่อสร้างหอพระพุทธรูป ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา								
ก	งานก่อสร้าง								
1	งานโครงสร้าง	1	รายการ		730,916.16		267,592.60	998,508.76	
2	งานสถาปัตยกรรม	1	รายการ		1,551,109.00		917,326.00	2,468,435.00	
3	งานระบบไฟฟ้า	1	รายการ		313,636.20		63,508.00	377,144.20	
รวมราคารายการ ก (งานก่อสร้าง)					2,595,661.36		1,248,426.60	3,844,087.96	
ข	งานครุภัณฑ์จัดหา								
1	งานโครงสร้าง	1	รายการ					-	
2	งานสถาปัตยกรรม	1	รายการ					-	
3	งานระบบไฟฟ้า	1	รายการ					8,600.00	
รวมราคารายการ ข (งานครุภัณฑ์จัดหา)								8,600.00	




โครงการ ก่อสร้างหอพระพุทธรูป ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
	ก่อสร้างหอพระพุทธรูป ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา								
ก	งานก่อสร้าง								
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานปรับบริเวณและปักผัง								
	- งานปรับบริเวณ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.2	งานเตรียมฐานราก								
	- เสาค้ำเสาเข็ม Ø 0.35x10.00 ม.	14.00	ต้น	8,500.00	119,000.00	3,800.00	53,200.00	172,200.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	14.00	ต้น	-	-	350.00	4,900.00	4,900.00	
	- ขุดดิน + ถมกลับ	56.00	ลบ.ม.	-	-	126.00	7,056.00	7,056.00	
	- ทราดยาบ	4.00	ลบ.ม.	498.44	1,993.76	91.00	364.00	2,357.76	
	- คอนกรีตยาบ 140 KSC.(ทรงกระบอก)	2.00	ลบ.ม.	2,000.00	4,000.00	398.00	796.00	4,796.00	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC.(ทรงกระบอก)	50.00	ลบ.ม.	2,242.99	112,149.50	391.00	19,550.00	131,699.50	
1.4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	482.00	ตร.ม.	461.00	222,202.00	133.00	64,106.00	286,308.00	
	- ตะปู	91.00	กก.	36.45	3,316.95	-	-	3,316.95	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 MM. (SR.24 x 0.22 Kg./m.)	510.00	กก.	24.83	12,663.30	4.10	2,091.00	14,754.30	
	- RB 9 MM. (SR.24 x 0.49 Kg./m.)	881.00	กก.	18.54	16,333.74	4.10	3,612.10	19,945.84	
	- DB 12 MM. (SD.40 x 0.88 Kg./m.)	1,640.00	กก.	21.25	34,850.00	3.30	5,412.00	40,262.00	
	- DB 16 MM. (SD.40 x 1.58 Kg./m.)	1,355.00	กก.	21.18	28,698.90	3.30	4,471.50	33,170.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	90.00	กก.	34.11	3,069.90	-	-	3,069.90	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปอัดแรง (รับ น.น. 300 kg/m2)	72.00	ตร.ม.	360.00	25,920.00	35.00	2,520.00	28,440.00	



โครงการ ก่อสร้างหอพระพุทธรูป ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็น (เงินบาท)	
	- Wire Mesh Dia. 4 mm. @ 0.20 m.#	72.00	ตร.ม.	27.00	1,944.00	5.00	360.00	2,304.00	
	- คอนกรีตหีบหน้า 280 KSC (ทรงกระบอก)	4.00	ลบ.ม.	2,242.99	8,971.96	391.00	1,564.00	10,535.96	
1.7	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก 4"x4" หน้า 2.3 มม. (โครงสร้างม้านางใหม่ และแป)	2,535.00	ก.ก.	23.02	58,355.70	10.00	25,350.00	83,705.70	
	- เหล็ก 2"x4" หน้า 2.3 มม. (โครงทึบหลังคา)	328.00	ก.ก.	23.34	7,655.52	10.00	3,280.00	10,935.52	
	- เหล็ก 2"x1" หน้า 2.0 มม. (กลอนลาด)	915.00	ก.ก.	25.19	23,048.85	10.00	9,150.00	32,198.85	
	- เหล็ก 1"x1" หน้า 2.0 มม. (ระแนง)	2,981.00	ก.ก.	15.68	46,742.08	10.00	29,810.00	76,552.08	
	รวมราคารายการที่ 1				730,916.16		267,592.60	998,508.76	



โครงการ ก่อสร้างหอพระพุทธ ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็น (เงินบาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	ก่อสร้างหอพระพุทธ ประจำศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา								
ก	งานก่อสร้าง								
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานตกแต่งปูนปั้นหลังคา								
	- งานปูนปั้นอานม้าสันหลังคา, ลาดน้ำ และลาดน้ำคอสอง	50.00	เมตร	750.00	37,500.00	290.00	14,500.00	52,000.00	
	- งานปูนปั้นกาบกลางอานม้าสันหลังคา พร้อมประดับลายปูนปั้น	1.00	คู่	20,000.00	20,000.00	17,000.00	17,000.00	37,000.00	
	- งานปูนปั้นปราสาทเพ็อง และยอดฉัตรปิดทองคำเปลว	3.00	ชุด	18,500.00	55,500.00	10,000.00	30,000.00	85,500.00	
	- งานปูนปั้นกาบหลังช่อฟ้า	2.00	จุด	1,650.00	3,300.00	2,000.00	4,000.00	7,300.00	
	- งานกรรูกผูกหน้าจั่ว (ไม้สังเคราะห์) พร้อมติดคิ้วกรอบ	60.00	ตร.ม.	950.00	57,000.00	250.00	15,000.00	72,000.00	
	- งานกรรูกผูกคอสอง (ไม้สังเคราะห์) พร้อมติดคิ้วกรอบ	18.00	ตร.ม.	950.00	17,100.00	250.00	4,500.00	21,600.00	
	- งานกรรูกลอนทึบหน้าจั่ว (ไม้สังเคราะห์) พร้อมติดคิ้วกรอบ	40.00	ตร.ม.	950.00	38,000.00	250.00	10,000.00	48,000.00	
	- งานกรรูกเพดานโถงกลาง (ไม้สังเคราะห์) พร้อมติดคิ้วกรอบ	35.00	ตร.ม.	2,500.00	87,500.00	450.00	15,750.00	103,250.00	
	- งานทาสีน้ำมันโครงหลังคา	427.00	ตร.ม.	41.00	17,507.00	38.00	16,226.00	33,733.00	
	- งานมุงหลังคา กระเบื้องดินเผาปลายตัด เคลือบสีน้ำตาลทอง ขนาด 5"x9" ระบาย @ 0.10 ม.	150.00	ตร.ม.	1,350.00	202,500.00	80.00	12,000.00	214,500.00	
2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม (งานก่อ เชื่อม ฉาบ, งานตกแต่งลายปูนปั้น และงานทำสี)								
	- งานก่อ เชื่อม ฉาบ ผนังหลังพระพุทธรูปพิมพ์ลายปิดทอง	24.00	ตร.ม.	1,200.00	28,800.00	400.00	9,600.00	38,400.00	
	- งานก่อ เชื่อม ฉาบ เสาแปดเหลี่ยม (เสาคู่หน้า และคู่หลังพระประธาน)	4.00	เสา	1,700.00	6,800.00	3,000.00	12,000.00	18,800.00	
	- งานก่อ เชื่อม ฉาบ เสากลม (ภายในหอพระพุทธ)	2.00	เสา	1,700.00	3,400.00	3,000.00	6,000.00	9,400.00	
	- งานก่อ เชื่อม ฉาบ เสาเหลี่ยม (เสาด้านข้างหอพระพุทธ)	6.00	เสา	1,500.00	9,000.00	3,000.00	18,000.00	27,000.00	
	- งานก่อ เชื่อม ฉาบ ฐานบัวรอบอาคารหอพระพุทธ	42.00	เมตร	2,000.00	84,000.00	500.00	21,000.00	105,000.00	
	- งานก่อ เชื่อม ฉาบ ฐานชุกชีงานประดับลายปูนปั้น งานติดกระเบื้อง และงานทำสีปิดทอง	1.00	แท่น	32,000.00	32,000.00	45,000.00	45,000.00	77,000.00	
	- งานปูนปั้น หางวัลย์ บันไดหน้าหอพระพุทธ	1.00	คู่	25,000.00	25,000.00	49,000.00	49,000.00	74,000.00	
	- งานทำสีผนัง (สีน้ำพลาสติก) ทั้งภายนอก และภายใน	428.00	ตร.ม.	34.00	14,552.00	30.00	12,840.00	27,392.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้น กระเบื้องดินเผาเคลือบสีลาดล เกรด A ขนาด 8"x8"	90.00	ตร.ม.	975.00	87,750.00	199.00	17,910.00	105,660.00	