

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยา.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... 3,996,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป.....ก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยา  
.....  
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 25 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.... 4,003,435.57 บาท  
(สี่ล้านสามพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์).....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 .....ราคากลาง ปร.4 ปร.5 ปร.6.....
  - 5.2.....
  - 5.3.....
  - 5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 ดร.สำราญ	ทองแพง	ประธานกรรมการ
6.2 นายภิรมย์ศักดิ์	บุญปิ่น	กรรมการ
6.3 นายธัชกร	พุทธวงศ์	กรรมการ
6.4 นายสิระ	สุขซัง	กรรมการ
6.5 นายปิยะภัทร	ไวทยกุล	เลขานุการ



โครงการ ก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยา

## ราคากลาง

งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

กองแผนงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา



รายการประมาณการ โครงการ ก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาโครงการ ก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยา	4,003,435.57	
	ตัวอักษร สีล้านสามพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์		

หมายเหตุ รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาแท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ดร.สำราญ ทองแพง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภิรมย์ศักดิ์ บุญบัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรกร พุฒวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิระ สุขซัง)

ลงชื่อ.....เลขานุการ

(นายปิยะภัทร ไวยทยกุล)



สรุปผลการประมาณราคางานจ้างเหมา  
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทโครงการ : ก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยา

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ติดตั้ง : มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ่ายประเมินราคา : งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบเลขที่ : .....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 : จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : 25 Oct 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	VAT 7%	ค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานก่อสร้าง					
1.1	ก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยา	3,074,126.98			3,074,126.98	
	รวม Factor F	3,074,126.98	1.3023		4,003,435.57	
	รวมงบประมาณคิดเป็นเงิน				4,003,435.57	
	ตัวอักษร ( สี่ล้านสามพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์ )					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ดร.ม./หลัง



โครงการ : ก่อสร้างทางเท้ามหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยพะเยา


ฝ่ายประเมินราคา : งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบเลขที่.....


ประมาณราคา : 25 ๒๒.๒ ๒๕๖๑

ประมาณราคาโดย : นายปิยะภัทร ไททยกุล

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็น (บาท)	
2	หมวดงานปรับปรุงอาคาร								
1.1	หมวดงานก่อสร้างทางเท้าจุดที่ 1 (กว้าง 2.50 ม. ยาว 633 เมตร)								
1.1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนเส้นจราจรด้วยเครื่องจักร	275	ตร.ม.	-	-	50.00	13,750.00	13,750.00	
1.1.2	งานปรับบริเวณ และปักผัง								
	-ปักผัง	1	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	-งานขุดดิน	117	ลบ.ม.	-	-	125.00	14,625.00	14,625.00	
	- เครื่องจักรปรับพื้นที่	3	วัน	-	-	8,000.00	24,000.00	24,000.00	
1.1.3	งานโครงสร้าง								
	- ทราयरองพื้นคอนกรีต 0.10 ม.	8	ลบ.ม.	498.00	3,984.00	99.00	792.00	4,776.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 KSC.(Cylinder)	8	ลบ.ม.	2,000.00	16,000.00	391.00	3,128.00	19,128.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC.(Cylinder)	250	ลบ.ม.	2,242.99	560,747.50	391.00	97,750.00	658,497.50	
	- ไม้แบบ 80 %	145	ตร.ม.	486.00	70,470.00	-	-	70,470.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	180	ตร.ม.	-	-	133.00	23,940.00	23,940.00	
	- ตะปู	54	กก.	36.92	1,993.68	-	-	1,993.68	
1.1.4	งานเหล็กเสริม								
	- WIRE MESH หน้า 4.00 m.m. @ 0.20 #	1,456	ตร.ม.	22.00	32,032.00	5.00	7,280.00	39,312.00	
	- RB 6 MM. (SR.24 x 0.22 Kg./m.)	259	กก.	24.83	6,430.97	4.10	1,061.90	7,492.87	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็น (บาท)	
	- RB 9 MM. (SR.24 x 0.49 Kg./m.)	1,098	กก.	18.54	20,356.92	4.10	4,501.80	24,858.72	
	- DB 12 MM. (SD.40 x 0.88 Kg./m.)	1,582	กก.	21.25	33,617.50	3.30	5,220.60	38,838.10	
	- ลวดผูก เหล็ก	90	กก.	34.11	3,069.90	-	-	3,069.90	
1.1.5	งานทางเท้า								
	- ขอบคันทิน	638	ม.	164.00	104,632.00	45.00	28,710.00	133,342.00	
	- ปูกระเบื้องเซรามิกแบบ PORCELAIN	1,456	ตร.ม.	350.00	509,600.00	175.00	254,800.00	764,400.00	
	- ตระแกรงเหล็กระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.10 ม. ยาว 0.30 ม.	45	ชุด	250.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
1.1.6	งานทาสี								
	- ทาสีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	195	ตร.ม.	290.00	56,550.00	-	-	56,550.00	
	- ทาสีสัญลักษณ์ช่องทางจักรยาน สีเทอร์โมพลาสติก	127	ตร.ม.	290.00	36,830.00	-	-	36,830.00	
	รวมราคามรดงานก่อสร้าง (1.1)							1,952,623.77	
1.2	หมวดงานก่อสร้างทางเท้าจุดที่ 2(กว้าง 2.50 ม. ยาว 100 เมตร)								
1.2.1	งานรื้อถอน								
	-รื้อถอนถนนและทางเท้า คสล. เดิม	150	ตร.ม.	-	-	40.00	6,000.00	6,000.00	
1.2.2	งานปรับบริเวณ และปักผัง								
	-ปักผัง	1	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	-งานขุดดิน	18	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,250.00	2,250.00	
	- เครื่องจักรปรับบริเวณ	3	วัน	-	-	8,000.00	24,000.00	24,000.00	
1.2.3	งานโครงสร้าง								
	- ทราयरองพื้นคอนกรีต 0.10 ม.	27	ลบ.ม.	498.00	13,446.00	99.00	2,673.00	16,119.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 KSC.(Cylinder)	1	ลบ.ม.	2,000.00	2,000.00	391.00	391.00	2,391.00	



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง	รวมเป็น (บาท)	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC.(Cylinder)	52	ลบ.ม.	2,242.99	116,635.48	391.00	20,332.00	136,967.48	
	- ไม้แบบ 80 %	93	ตร.ม.	486.00	45,198.00	-	-	45,198.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	116	ตร.ม.	-	-	133.00	15,428.00	15,428.00	
	- ตะปู	35	กก.	34.11	1,193.85	-	-	1,193.85	
1.2.4	งานเหล็กเสริม								
	- WIRE MESH หน้า 4.00 m.m. @ 0.20 #	230	ตรม.	22.00	5,060.00	5.00	1,150.00	6,210.00	
	- RB 6 MM. (SR.24 x 0.22 Kg./m.)	74	กก.	24.83	1,837.42	4.10	303.40	2,140.82	
	- RB 9 MM. (SR.24 x 0.49 Kg./m.)	248	กก.	18.54	4,597.92	4.10	1,016.80	5,614.72	
	- DB 12 MM. (SD.40 x 0.88 Kg./m.)	1,208	กก.	21.25	25,670.00	3.30	3,986.40	29,656.40	
	- DB 20 MM. (SD.40 x 2.46 Kg./m.)	598	กก.	21.26	12,713.48	3.30	1,973.40	14,686.88	
	- ลวดผูก เหล็ก	60	กก.	34.11	2,046.60	-	-	2,046.60	
1.2.5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่น	19	ตร.ม.	192.00	3,648.00	89.00	1,691.00	5,339.00	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. 10 ซม. X 10 ซม.	27	ม.	100.00	2,700.00	70.00	1,890.00	4,590.00	
	- งานฉาบปูน	95	ตรม.	59.00	5,605.00	82.00	7,790.00	13,395.00	
1.2.6	งานราวจับสแตนเลส								
	-งานราวจับสแตนเลส	28	ม.	3,200.00	89,600.00	-	-	89,600.00	
1.2.7	งานทางเท้า								
	- ขอบคันทิน	405	ม.	164.00	66,420.00	45.00	18,225.00	84,645.00	
	- ปูกระเบื้องเซรามิกแบบ PORCELAIN	230	ตร.ม.	350.00	80,500.00	175.00	40,250.00	120,750.00	
	- ตระแกรงเหล็กกระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.10 ม. ยาว 0.30 ม.	10	ชุด	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	

